УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКТ

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План сетей водоснабжения	
3	Профиль В1	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
AI-TEST-01-HB	Наружные сети водоснабжения	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ Р 21.101-2026	Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ 21.704-2011 (Изм. 1)	Рабочая документация наружных сетей водоснабжения и канализации	
ГОСТ 21.110-2013	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
ГОСТ 21.206-2012	Условные обозначения трубопроводов	
ГОСТ 2.303-68	Линии	
ГОСТ 2.304-81	Шрифты чертежные	
	Прилагаемые документы	
AI-TEST-01-HB.CO	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Общие указания

Основанием для разработки является задание на проектирование.

Система координат условная, единицы — метры. Ось X направлена вправо, ось Y — вверх листа.

Проектируемая сеть В1 — подземный напорный водопровод из труб ПЭ 100 SDR 17 110×6,6. Длина трассы — 360,00 м.

Длина трубы в спецификации принята по оси трассы без запаса.

В исходных данных заданы отметки оси трубопровода; на профиле показаны отметки низа трубы (ось минус половина наружного диаметра). Труба показана сплошной толстой линией.

Принятые допущения и ограничения приведены в отчёте о проверках.

Принятые допущения

В1 назначено условно. Отметка земли принята проектной. Натурная поверхность не задана.

Материал и SDR отводов приняты как у трубы. Для учебного профиля принято отсутствие изоляции; основание не задано.

Пропуски отметок не интерполируются. Полный перечень оговорок дан в отчёте о проверках.

						AI-TEST-01-HB		
						Учебный участок водопровода		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.						Общие данные	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	1	3
Н. контр.									
ГИП									

Формат А3